

TAMPOバリア 施工事例一覧

		地区	仕様	
1		鹿児島県	柵高：4.0m 延長：15.0m	詳細
2		富山県	柵高：4.0m 延長：15.0m	詳細
3		鹿児島県	柵高：5.0m 延長：54.0m	詳細
4		奈良県	柵高：5.0m 延長：12.0m	詳細
5		東京都	柵高：5.0m 延長：13.0m	詳細

TAMPOバリア 施工事例 1

施工場所	鹿児島県肝属郡南大隅町
施工目的	砂防堰堤工事中の安全対策
施工概要	柵高 H=4.0m 延長 L=15.0m
備 考	平成19年7月の豪雨による土石流災害を受けて施工された砂防堰堤工事中の安全対策として設置された事例



TAMPOバリア 施工事例2

施工場所	富山県中新川郡立山町
施工目的	砂防堰堤工事中の安全対策
施工概要	柵高 H=4.0m 延長 L=15.0m
備 考	砂防堰堤工事箇所上流の渓流合流点に設置された事例。



TAMPOバリア 施工事例3

施工場所	鹿児島県肝属郡南大隅町
施工目的	砂防堰堤工事中の安全対策
施工概要	柵高 H=5.0m 延長 L=54.0m
備 考	設置延長が長いため、3柵に分割して設置した事例。



TAMPOバリア 施工事例4

施工場所	奈良県大塔町
施工目的	下流民家・道路への土石防護
施工概要	柵高 H=5.0m 延長 L=12.0m
備 考	平成23年台風12号災害による土砂災害を受け、下流民家の安全対策と通行止めとなった国道の再供用に向けた安全対策として設置された事例



TAMPOバリア 施工事例5

施工場所	東京都大島町
施工目的	砂防工事中の安全対策、下流への応急安全対策
施工概要	柵高 H=5.0m 延長 L=13.0m
備 考	平成25年台風第26号による伊豆大島土砂災害の応急対策として上下流に2基設置され、その後も存置されている事例。

